

## Wyjaśnienie treści SIWZ (zapytania i odpowiedzi)

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.II.240.4.2019 na **Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami.**

1. Brak w materiałach udostępnionych przez Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej. Prosimy o uzupełnienie.
  - **Zamawiający załącza dokumentację geotechniczną.**
2. Proszę o przedstawienie czasowej organizacji ruchu. Czy Zamawiający pozwala na całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi wraz z mostem.
  - **Zamawiający pozwala na całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi wraz z mostem. Wykonawca na swój koszt opracuje projekt czasowej organizacji ruchu i koszt opracowania ujmie w wycenie. Z zastrzeżeniem: Wykonawca robót zapewni przejście dla pieszych i rowerzystów przez rzekę Szczeberkę.**
3. Proszę o potwierdzenie, że nie ma konieczności wykonywania mostu tymczasowego wraz z kładką przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki Drugi, jeżeli istnieje taka potrzeba to proszę o jednoznaczne określenie w której pozycji należy to doliczyć.
  - **Nie ma konieczności wykonywania mostu tymczasowego wraz z kładką przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki Drugi.**
4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.
  - **Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej, ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.**
5. Prosimy o przekazanie decyzji na wycinkę drzew.
  - **Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew. Przewiduje się wycinkę drzew nie wymagających zezwolenia na wycinkę.**
6. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne opłaty za wycinkę i nasadzenie zastępcze nie będą obciążały Wykonawcy.
  - **Zamawiający potwierdza, że ewentualne opłaty za wycinkę i nasadzenie zastępcze nie będą obciążały Wykonawcy.**
7. Czyją własnością stają się materiały z rozbiórki?
  - **Materiały stalowe, tj. poręcze i konstrukcja nośna mostu z rozbiórki są własnością Zamawiającego, pozostałe materiały należy zutylizować zgodnie z Ustawą o odpadach.**
8. SST 0.07.05.01 Drogowe bariery ochronne pkt. 1.3 mówi o ustawieniu barier stalowych o parametrach H2W1B, natomiast zgodnie z poz. 43 KO Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych o H2 W2B. Prosimy o ujednoczenie wymaganych parametrów.
  - **Należy ustawić bariery stalowe o następujących parametrach: H2 W1 B.**
9. SST M.19.01.03 Barieryporęcze na obiektach mostowych pkt. 2.0 mówi o ustawieniu barier o parametrach H2W1B, natomiast zgodnie z poz. 28 KO Barieryporęcze na obiektach mostowych o parametrach H2, W2, ASI-B. Prosimy o ujednoczenie wymaganych parametrów.
  - **Należy ustawić barieryporęcze na obiektach mostowych o następujących parametrach: H2 W2 B.**

10. W związku, iż nie są już produkowane łożyska stalowe – informacja od producentów łożysk (nikt nie posiada certyfikatu, aprobat), zwracamy się z prośbą o zamianę na łożyska innego typu. Jednocześnie prosimy o sprecyzowanie ilości łożysk, podanie ich obliczeniowych obciążeń (pionowe i poziome), oraz przesuwów i kątów obrotu.
- **Projektant wyraża zgodę na zamianę łożysk stalowych na elastomerowe.**  
**Należy zastosować po 7szt. łożysk na każda podporę, łącznie 14 szt.**  
**Na podporze od Kurianek zaprojektowano łożyska o nośności 700kN oraz 50kN na siłę poziomą podłużną wzdłuż osi. Na podporze od strony Kurianek zaprojektowano 1 łożysko stałe i 6 łożysk jednokierunkowo przesuwnych poprzecznie. Przesuw poprzeczny  $\pm 5\text{mm}$ .**  
**Na przyczółku od Rospudy zaprojektowano łożyska o nośności 700kN, jedno łożysko jednokierunkowo przesuwne wzdłuż osi, pozostałe łożyska wielokierunkowo przesuwne. Przesuw podłużny  $\pm 15\text{mm}$ , poprzeczny  $\pm 5\text{mm}$ .**
11. Proszę o potwierdzenie, że istnieje możliwość zamiany rodzaju urządzeń dylatacyjnych.
- **Projektant wyraża zgodę na zamianę urządzeń dylatacyjnych szczelnych na dylatacje bitumiczne.**  
**Przesuw podłużny  $\pm 15\text{mm}$ .**
12. Proszę o potwierdzenie, że istnieje możliwość zamiany posadowienia obiektu.
- **Zamawiający nie wyraża zgody za zmianę posadowienia obiektu.**
13. Z powodu dużych rozbieżności pomiędzy przedmiarem, opisem, dokumentacją rysunkową zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.
- **Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert**

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**  
**W SUWAŁKACH**  
*Marck Dziemian*