

## Wyjaśnienie treści SIWZ (zapytania i odpowiedzi)

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.II.240.2.2020 na „Remont drogi powiatowej nr 1119B Orłowo – Podwysokie – Żubrynek – do drogi 655 w km 6+075 – 7+475 oraz 7+514 – 9+120”.

1. Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej, w tym: orientacja (wskazanie odcinków na mapie), plan sytuacyjny, przekroje przez drogę, szczegół wykonania zjazdów, niweleta itp.
  - **Zamieszczono na stronie mapę z przebiegu trasy, szczegółowe określenie w terenie nastąpi w dniu przekazania placu budowy. Zamawiający nie posiada projektu remontu w postaci rysunków, tj. przekroju poprzecznego, szczegółu wykonania zjazdu, niwelety, itp. Roboty będą wykonane na podstawie przedmiaru robót i SST – rozdz. 3 pkt 2 i 3 SIWZ.**
2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rodzaje robót niezbędnych do wykonania w ramach zadania są zawarte w kosztorysie (załącznik nr 2).
  - **Zamawiający potwierdza.**
3. Prosimy o potwierdzenie, że roboty niezawarte w kosztorysie niezbędne do wykonania w ramach zadania będą traktowane jako roboty dodatkowe, a wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu.
  - **Roboty nie zawarte w kosztorysie będą rozliczane zgodnie z projektem umowy zał. nr 10 do SIWZ § 12 pkt 3.**
4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dokumentacji załączonej przez Zamawiającego:

Element	Przedmiar (załącznik nr 11) i kosztorys (załącznik nr 2)	SST
pobocza	Pozycja 13: Z kruszywa 0/31,5 z domieszką <b>30%</b> kruszywa łamanego	SST D.05.03.01 Z kruszywa 0/31,5 z domieszką <b>50%</b> kruszywa łamanego
Warstwa wyrównawcza	AC 16W KR 2	D.00.00.00 Wskazane SST D.04.08.01 Warstwa wyrównawczo- wzmacniająca z AC 16P ( <b>brak załączonego SST</b> ) D - 05.03.05b AC 16W jak w przedmiarze

- Pobocza - wymagane będzie wykonanie poboczny z mieszanki kruszywowej 0/31,5 z domieszką 30% kruszywa łamanego, zgodnie z poz. 13 przedmiaru robót. Zamawiający dokonał stosownej zmiany zapisu pkt 1 ppkt 1.3 Specyfikacji technicznej D.05.03.01.
  - Warstwa wyrównawcza - Zamawiający dokonał zmiany zapisu pkt 1 ppkt 1.3 Specyfikacji technicznej D.00.00.00, tj. w D.04.00.00 Podbudowy wykreślono zapis „D.04.08.01 Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z AC 16P” i w D.05.00.00 Nawierzchnie dopisano zapis „D.05.03.05b Warstwa wyrównawcza z AC 16W”.
5. Prosimy o wskazanie szerokości poboczny oraz jezdni bitumicznej.
    - **Szerokość poboczny 1,25 m x 2 strony, jezdnia bitumiczna w-wa ścieralna szer. 3,5 m.**



