

Wyjaśnienie treści SIWZ (zapytania i odpowiedzi)

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.II.240.1.2020 na **Przebudowę drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 7+260 – 8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B Od drogi 1150B – Bryzgiel – Macharce w km 0+000 – 0+290.**

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zgodnie z projektem SOR i projektem budowlanym do wykonania są dwa przejścia wyniesione z nawierzchni asfaltowej natomiast w przedmiarze obmiary wskazują wykonanie 8 przejść wyniesionych o pow. 345,8 m². Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać dwa wyniesione przejścia dla pieszych oraz o poprawienie pozycji 49. Przedmiaru robót.
 - **Poz. nr 49 została wyliczona dla 2 szt. przejść wyniesionych w rozwinięciu na powierzchnię z bet. asfaltowego o gr. 3 cm co daje powierzchnie 345.8 m².**
2. Prosimy o potwierdzenie, że grunt z wykopów zgodnie z poz. 21 przedmiaru robót nadaje się do wykorzystania wykonania nasypów poz. 23 przedmiaru robót.
 - **Należy uwzględnić grunt z wykopów z poz. 21 na nasypy w poz. 23. grunt z odzysku w szczególności z odcinków gdzie jest nowa konstrukcja jezdni, nadaje się do wykorzystania na nasypy.**
3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z projektem SOR oznakowanie poziome do wykonania w ilości 327,81 m² natomiast w przedmiarze robót ilość oznakowania poziomego 308,47 m².
4. Prosimy o wyjaśnienie poz. 66 i 65 przedmiaru robót: zgodnie z projektem SOR poz. 66 oznakowanie cienkowarstwowe farba drogową w kolorze niebieskim, natomiast oznakowanie z poz. 65 zgodnie z SOR w kolorze biały.
5. Prosimy o zmianę ilości przedmiarowej w poz. 65 przedmiaru robót na ilość do wykonania 121,70 m²: zgodnie z projektem SOR oznakowanie poziome należy wykonać w ilości dla P-4 108,02m², P-17 - 13,68m².
6. Prosimy o zmianę ilości przedmiarowej w poz. 68 przedmiaru robót na ilość do wykonania 22,37 m²: zgodnie z projektem SOR oznakowanie poziome należy wykonać w ilości dla P-23- 8,61m², P-24 - 1,52m² oraz P-26- 12,24m².
 - **Uwzględniono uwagi zawarte pkt. nr 3, 4, 5, 6 odnośnie oznakowania poziomego. Poprawki naniesiono w przedmiarze – zał. nr 11a do SIWZ i kosztorysie ofertowym zał. nr 2a do SIWZ. Łączna powierzchnia oznakowania poziomego wynosi 338.45 m². Dokonano zmiany ilości jednostek w poz. nr 65, 66, 68 przedmiaru robót.**


DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Suwałkach
Marek Dzielan