

Wyjaśnienie treści SIWZ (zapytania i odpowiedzi)

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.II.240.9.2020 na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 6+200 – 7+738”.

1. Projekt przewiduje wykonanie przepustów pod koroną drogi i zjazdami z rur betonowych. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy dopuszcza wykonanie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych takich jak HDPE lub PP o sztywności obwodowej SN8.
 - **Możliwość zastosowania rur HDPE lub PP o sztywności obwodowej SN8 przeprowadzona zostanie podczas budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Należy zachować min. zasypkę przepustu zalecaną przez producenta przepustów . W miejscach nie osiągnięcia wymaganej grubości zasypki będzie wymagane stosowanie rur betonowych**

2. Jest kilka niejasności dotyczących barier: w pozycji kosztorysowej podana bariera SP 06/2, natomiast w SST SP06/4; Nie wiadomo w ilu odcinkach ma być ustawiona.
 - **Bariery należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót czyli bariera SP 06 z rozstawem słupków co 2 m (w załączeniu poprawione SST).
Bariery należy ustawić zgodnie z SOR w odcinkach : 32m,24m,48m,128m.**

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Suwałkach
Marek Dziemián